Instruções para U pgrade do softwareXCP Pro

Operate steps:

1 . Desenergize o PLC.

2 . Abra o folder "enrollment", e então dê um duplo clique em "Enrollment.bat". A caixa de diálogo abaixo sera aberta , e então clique em OK.

RegSvr32	×
į	MSCOMM32.OCX 中的 DllRegisterServer 成功。
	确定
RegSvr32	X
(į)	COMDLG32.OCX 中的 DllRegisterServer 成功。

3 . Abra o folder "System upgrade tool", dê um duplo clique no icone



4 . Será aberta a janela abaixo.



5 . Clique em "Open File", escolha o modelo do PLC para fazer o upgrade (por exemplo XC3-32).

打开文件	¥					<u>? ×</u>
查找	范围(I):	🗀 хсз		•	+ 🗈 💣 🎟	
Re () () () () () () () () () ()		T XC3-14.sys XC3-19AR.sys XC3-32.sys XC3-60.sys XC3-XP.sys				
		文件名 (M): 文件类型 (T):	XC3-32. sys 系统文件 (*. sys)		•	打开 (<u>0</u>) 取消
			□ 以只读方式打开 (2)			

Observação: Na lista não existe PLC de 24 ou 48 pontos. Neste caso selecione o modelo XC-32 ou XC-60 ao invest do XC24 ou XC48. Após feito o upgrade vc deve escolher o modelo XC3-32 ou XC3-60 e não o XC3-24 ou XC3-48.

6 . Clique em "Set Paramenter"



7. A janela "Download settings"irá abrir, então clique em set parameter.

-COM settings-	C C0#2	G (COU2)	C C084
C COM5	C COM6	C COM7	
P	LC series	XC3/XC5 💌	
PLC download address PLC download address:		62000	H (hex)
lowest versio	n address:	10034	H (hex)
highest versi	on address:	10035	H (hex)
-Download file	address — —		
Start address	:	2000	H (hex)
End address:		1DFFF	H (hex)
	07		s

Observação: Se a porta COM for alterada, você deve cortar a alimentação do PLC e realimentá lo novamente

8 . Clique em "Start Download".



9. Alimente o PLC, fazendo o upgrade.

Observação: Não desenergize o PLC durante o upgrade.

- 10 . Quando finalizar a atualização , corte a alimentação do PLC e realimente-o novamente.
- 11 . Upgrade Concluído.